

COMUNE DI CALTO

provincia di Rovigo

Progetto : recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo
spazi socioculturali

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato

H

Elenco prezzi unitari

Il progettista

Studio tecnico ing. Bimbatti Leonardo
V.lo S. Anna, 1 - 45035 Castelmassa
cell. 3336727320 fax 0425 86192
E-mail bimbatti.leonardo@libero.it



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bimbatti Leonardo".

Il Committente

Amministrazione Comunale di Calto
P.zza IV Novembre 45030 Calto (Ro)

Calto

Comune di Caltò			
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali			
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Prezzo Unitario

1	11Z.01.05.a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 g/mq indeformabile di color arancio brillante a magli ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non inferiore a 1,5 m. Fornitura e posa per altezza pari a 2,00 m per tutta la durata del cantiere	m ² 17,30
2	11Z.01.07.c	Box da cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profili di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio , pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico . idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto , montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 5,40x 2,40 costo primo mese	mese 508,65
3	11Z.01.07.d	Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mesi)	cad/me 128,31
4	11Z.01.09.a	Box di cantiere a uso servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base , sollevata da terra, e in elevato con profilati in acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale completo di impianto elettrico, idrico e fognario , termico	

Comune di Caltò				
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
		elettrico , dotato di wc alla turca , lavabo piatto doccia m, boiler elettrico. Compreso trasporto , montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 32,70 x 2,40 costo primo mese	mese	399,87
5	11Z.01.09.b	Costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mesi	cad/me	164,01
6	11Z.01.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al d.lgs 493/96 , attuazione della direttiva 92/58CEE e simbologia a norma UNI in lamiera di alluminio . Dimensioni 125x125	n	3,70
7	11Z.01.71.b	Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992) , montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione . compresa la manutenzione periodica prevista per legge . costo mensile per estintore portatile a polvere kg 9	n	3,60
8	11Z.03.01.00	Incontri iniziale e periodico del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza ed indicazioni di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere	h	25,82
9	11Z.03.02.a	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione Capo squadra	h	20,66
10	11Z.03.02.d	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione operaio comune	h	17,56
11	01	Dispositivi per la protezione del capo costituiti da elmetti in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g costo di utilizzo mensile	cad/me	0,74

Comune di Caltò				
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
12	02	Dispositivi per la protezione degli occhi costituiti da occhiale di protezione e stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterale sopracciliari, montatura in policarbonato, a stanghette regolabili in lunghezza , lenti antiurto ed antigraffio tratte UV. Costo di utilizzo mensile	cad/me	0,65
13	03	Dispositivi per la protezione dell'udito costituiti da cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1. Costo di utilizzo mensile	cad/me	1,98
14	04	Dispositivi per la protezione delle mani costituiti da guanti spalmati con manichetta , dotati di marchio di conformità CE ai sensi del d.lgs 475/92 certificato UNI EN 420 lunghezza 33 cm. Costo di utilizzo mensile	cad/me	1,26
15	11E.01.01.00	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso e delle baracche per il ricovero dei materiali. Compreso l'onere per il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per tutta la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.	n	500,00
	E.05.06	Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli di legno , i conversioni di compluvio , i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza , l'abbassamento , lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata dei		

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
		materiali di risulta ,l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura		
16	11E.05.06.c	Demolizione di manto di copertura con manto in tegole	m ²	6,64
17	11E.05.06.d	Demolizione di manto di copertura con manto in lamiera	m ²	9,53
	E.05.10	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm , eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		
18	11E.05.10.e	Demolizione di murature in laterizio	m ³	80,57
	E.05.12	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in malta paglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento , l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante,lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
19	11E.05.12.a E.05.14	Demolizione di travi e rampe scale in cls (sola scala esterna) Demolizione parziale o totale , fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per opere provvisionali e di sicurezza, abbassamento , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	56,34
20	11E.05.15.00 E.05.23	Demolizione di rivestimenti ceramici Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo , compresa la demolizione del massetto di sottofondo , il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	5,74
21	11E.05.23.b E.05.27	Demolizione eseguita a mano e con piccole macchine operatrici Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento , l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con	m ²	43,87

Comune di Caltò				
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
22	11E.05.26.00 E.05.07	trasporto in discarica autorizzata del materiale in eccedenza , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Smontaggio corpi sanitari Demolizioni di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio , ante di oscurio e gelosie avvolgibili, l'abbassamento , l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	21,96
23	11E.05.07.a	Serramenti esterni in legno	m ²	21,64
24	11E:05.07.b	Serramenti interni in legno	m ²	17,06
25	11E.05.07.c E.05.16	Serramenti esterni metallici Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza , la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	m ²	16,87
26	11E.05.16.a	Demolizione di intonaci su muratura in laterizio	m ²	13,72

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
27	11D.03.05.a	Nolo di ponteggio con altezza fino a 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale , realizzato secondo la normativa vigente dotato di doppio parapetto , ancoraggi ed ogni altro onere e magistero idoneo per dare l'opera dotato dei piani di lavoro necessari per le lavorazioni da eseguirsi sulla copertura compreso l'asporto ed il riposizionamento dei canali di gronda. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato : • montaggio • noleggio per l'intera durata dei lavori • smontaggio	m ²	12,84
28	05	Noleggio per l'intera durata dei lavori di rifacimento del manto di copertura di rete di protezione anticaduta da posizionarsi nel sottotetto . La rete dovrà essere opportunamente dotata di i certificazioni che la rendano idonea all'uso	n	2.000,00
29	E.12.03	Muratura in mattoni a due teste , in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie spessore 25 cm		
	11E.12.03.00	Muratura a due teste	m ²	473,47
	E.12.09	Tramezzo in mattoni forati , in opera con malta bastarda		
30	11E.12.09.a	Tramezza di spessore 8 cm	m ²	30,00
	E.18.01	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a 15 mm , in malta di cemento dosata a 3 q a due mani con ultimo strato di malta di cemento dosata a 6 q tirato a frattazzo fino compresi paraspigoli zincati, esclusa l'eventuale rete porta intonaco		
31	11E.18.01.a	Intonaco su pareti interne	m ²	22,55

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
	E.13.05	Fornitura e posa in opera di massiciata per pavimentazione interne su terrapieno costituita da ghiaia di granulometria 7-230 mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di granulometria 0-30 mm, proveniente da cave e giudicati idonei dalla D.L. , per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte , la tiratura a livello , la frattazza tura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		
32	11E.13.95.b	Massiciata per interni eseguita con mezzi meccanici	m ²	24,71
	E.13.10	Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multi filamento di lunghezza minima 120mm e con dosaggio di 750 g per metro cubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello , la frattazza tura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro ,finito a regola d'arte.		
33	11E.13.11.00	Massetto armato con reti sintetiche	m ²	17,75
	E.14.03	Fornitura e posa in opera , secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L. di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta , pressate a secco, smaltate comunemente denominate gres ceramico. Nel prezzo si intendono compresi anche gli oneri per la pulizia		
34	11E.14.03.00	Fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti	m ²	39,59

Comune di Caltò				
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
35	06	Fornitura e posa di sanitari all'interno di servizio igienico. Nel prezzo è compreso l'onere per la fornitura e posa di bidet ,wc, lavabo sospesi in vetrochina pilette di scarico , set scarico acqua ed accessori vari per dare il servizio funzionante,	n	1.000,00
36	07	Fornitura e posa di sanitari all'interno di servizio igienico idoneo per handicap. Nel prezzo è compreso l'onere per la fornitura e posa di bidet ,wc, lavabo sospesi in vetrochina pilette di scarico maniglioni di servizio idonei all'utilizzo da parte di persone portatrici di handicap. Nel prezzo sono pure compresi i costi per la fornitura e posa di pilette di scarico, set scarico acqua ed ogni altra opera idonea per dare il servizio funzionante	n	1.200,00
	E.25.10	Fornitura e posa di serramenti eseguiti con profilati estrusi in alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron. Spessore profili 50-55 mm e taglio termico. Profili a giunto aperto completi di : - o vetro camera 4-12-4 - o controtelaio metallico - o guarnizione in EPDM o neoprene - o accessori: maniglia tipo cremonese a cariglione e cerniere - o doghe ad interruzione del ponte termico TT , in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6 , dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29 mm; prestazioni : permeabilità all'aria classe 2(UNI EN 12207) ; tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208);resistenza a carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed aereazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sede dei vetri verso		

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
		l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni. o Accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche , costituiti da cerniere di adeguata dimensione e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche , forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		
37	11E.25.10.b	Serramenti finestre e porte finestre in alluminio a due battenti a taglio termico serramento base 120 x 150	m ²	495,02
38	11E.25.10.d	Serramenti finestre e porte finestre in alluminio a due battenti a taglio termico serramento base 120 x 220	m ²	624,65
	E.25.24	Fornitura e posa di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm , 2 cerniere in alluminio , serratura con chiave normale , maniglia in ottone o in alluminio anodizzato , battente tamburato rivestito sulle facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copri battuta e zoccolo in alluminio		
39	11E.25.24.a	Porte interne in alluminio tamburate un'anta luce 80 x 210	n	389,00

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
40	11E.25.24.b E.20.12	Porte interne in alluminio tamburate due ante luce 120 x 210 Fornitura e posa di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantiere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	545,00
41	11E.20.12.a E.16.01	Fornitura e posa di pannello con spessore 10 mm Fornitura e posa di barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata in poliestere con giunti sovrapposti di 10 cm ed uniti a freddo, di spessore 3 mm, compreso mano di primer	m ²	13,21
42	11E.16.01.00 E.21.01	Impermeabilizzazione con barriera al vapore di 3mm Manto di copertura con tegole piane (marsigliesi) normali in laterizio in ragione di n. 15 per mq, misurate in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre	m ²	13,61
43	11E.21.01.00 E.29.04	Manto di copertura in tegole piane Fornitura e posa di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo	m ²	23,34

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
		sfrido, il ,rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi , ceste o latr mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili		
44	11E.29.04.01	Fornitura e posa di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato sviluppo 33 cm	m	36,50
	E.29.08	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm r con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i bracciali di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni 2 metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi , ceste o latr mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili		
45	11E.29.08.02	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato diametro 100mm	m	22,00
46	08	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di alluminio preverniciato spessore 7/10 mm e sviluppo 66 cm . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i sormonti , il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura		

Comune di Caltò				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario
		CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o altri mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili	m ²	42,00
	E.28.01	Fornitura e posa di idropittura murale lavabile per interno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 m dal piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi ed impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici trattate mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere residui asportabili facilmente. E' da ritenere inoltre compreso l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o rullo.		
47	11E.28.01.a	Fornitura e posa in opera di idropitture per edifici di civile abitazione per interni	m ²	7,92
48	09	Controllo dell'impianto elettrico esistente per verificare la corrispondenza con la normativa vigente. Sostituzione di corpi illuminanti non funzionanti, verifica impianto di messa. Ogni altro onere necessario per il rilascio della certificazione di conformità rilasciata da tecnico abilitato	corpo	1.500,00
49	10	Allacciamento alla fognatura pubblica dei servizi igienici mediante la fornitura e posa di vasca biologica (diam. 120 cm) tubazioni e n. 3 pozzetti di ispezione 40 x 40 cm. Verifica dell'allacciamento dell'impianto idrico in modo da dare i servizi igienici perfettamente funzionanti	n	2.000,00
50	11A.01.02.a	Operaio specializzato da 0 a 1000 m s.l.m.	h	29,51

Comune di Calto				
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali				
Prog.	Art.	Descrizione lavorazione	Unità Misura	Prezzo Unitario

51	11A.01.03.a	Operaio qualificato da 0 a 1000 m s.l.m.	h	27,52
52	11A.01.04.a	Operaio comune da 0 a 1000 m s.l.m.	h	24,96