

COMUNE DI CALTO
provincia di Rovigo

Progetto : recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo
spazi socioculturali

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Amm.ne Comunale di CALTO

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE
DELL'OPERA O DEI LAVORI**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Michelotto geom Camilla

Comune di Caltò							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
Prog.					In cifre	In lettere	

LAVORI A MISURA							
	E.05.06	Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli di legno , i conversioni di compluvio , i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza , l'abbassamento , lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata dei materiali di risulta ,l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura					
01	11E.05.06.c	Demolizione di manto di copertura con manto in tegole	416	m ²			
02	11E.05.06.d	Demolizione di manto di copertura con manto in lamiera	138	m ²			
	E.05.10	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm , eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	

03	11E.05.10.e	Demolizione di murature in laterizio	17,50	m ³		
	E.05.12	Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e gli eventuali controsoffitti in malta paglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte				
04	11E.05.12.a	Demolizione di travi e rampe scale in cls (sola scala esterna)	3,00	m ²		
	E.05.14	Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per opere provvisoriale e di sicurezza, abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte				
05	11E.05.15.00	Demolizione di rivestimenti ceramici	22,82	m ²		
	E.05.23	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi				

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	

		tipo , compresa la demolizione del massetto di sottofondo , il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
06	11E.05.23.b	Demolizione eseguita a mano e con piccole macchine operatrici	13,60	m ²			
	E.05.27	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento , l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale in eccedenza , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
07	11E.05.26.00	Smontaggio corpi sanitari	4	n			
	E.05.07	Demolizioni di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio , ante di oscurò					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Calto									
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "									
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale		
					In cifre	In lettere			
		e gelosie avvolgibili, l'abbassamento , l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte							
08	11E.05.07.a	Serramenti esterni in legno	28,53	m ²					
09	11E.05.07.b	Serramenti interni in legno	17,26	m ²					
10	11E.05.07.c	Serramenti esterni metallici	5,96	m ²					
	E.05.16	Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza , la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte							
11	11E.05.16.a	Demolizione di intonaci su muratura in laterizio	50	m ²					
12	11D.03.05.a	Nolo di ponteggio con altezza fino a 20 m prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale , realizzato secondo la normativa vigente dotata di doppio parapetto , ancoraggi ed ogni altro onere e magistero idoneo per dare l'opera dotata dei piani di lavoro necessari per le lavorazioni da eseguirsi sulla	632,00	m ²					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò									
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "									
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale		
					In cifre	In lettere			
13	05	copertura compreso l'asporto ed il riposizionamento dei canali di gronda. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato : • montaggio • noleggio per l'intera durata dei lavori • smontaggio	1	n					
	E.12.03	Noleggio per l'intera durata dei lavori di rifacimento del manto di copertura di rete di protezione anticaduta da posizionarsi nel sottotetto . La rete dovrà essere opportunamente dotata d i certificazioni che la rendano idonea all'uso							
14	11E.12.03.00	Muratura in mattoni a due teste , in opera con malta bastarda, compreso l'onere per la realizzazione di architravi in calcestruzzo armato, escluso il ricavo di nicchie spessore 25 cm	3,60	m ²					
	E.12.09	Muratura a due teste							
15	11E.12.09.a	Tramezzo in mattoni forati , in opera con malta bastarda	28,52	m ²					
	E.18.01	Tramezza di spessore 8 cm							
16	11E.18.01.a	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a 15 mm , in malta di cemento dosata a 3 q a due mani con ultimo strato di malta di cemento dosata a 6 q tirato a frattazzo fino compresi paraspigoli zincati, esclusa l'eventuale rete porta intonaco	75,00	m ²					
	E.13.05	Intonaco su pareti interne							
		Fornitura e posa in opera di massiciata per pavimentazione interne su terrapieno costituita da							

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Calto							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	

		ghiaia di granulometria 7-230 mm e da strato di chiusura in legante di frantoio di granulometria 0-30 mm, proveniente da cave e giudicati idonei dalla D.L., per uno spessore complessivo di 25 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metro cubo di inerte, la tiratura a livello, la frattazza tura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
17	11E.13.95.b	Massicciata per interni eseguita con mezzi meccanici	25,00	m ²			
	E.13.10	Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multi filamento di lunghezza minima 120mm e con dosaggio di 750 g per metro cubo di inerte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazza tura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro ,finito a regola d'arte.					
18	11E.13.11.00	Massetto armato con reti sintetiche	25,00	m ²			
	E.14.03	Fornitura e posa in opera , secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L. di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta , pressate a secco, smaltate					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Calto							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	

19	11E.14.03.00	comunemente denominate gres ceramico. Nel prezzo si intendono compresi anche gli oneri per la pulizia Fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti	65,00	m ²			
20	06	Fornitura e posa di sanitari all'interno di servizio igienico. Nel prezzo è compreso l'onere per la fornitura e posa di bidet ,wc, lavabo sospesi in vetrochina pilette di scarico , set scarico acqua ed accessori vari per dare il servizio funzionante,	1	n			
21	07	Fornitura e posa di sanitari all'interno di servizio igienico idoneo per handicap. Nel prezzo è compreso l'onere per la fornitura e posa di bidet ,wc, lavabo sospesi in vetrochina pilette di scarico maniglioni di servizio idonei all'utilizzo da parte di persone portatrici di handicap. Nel prezzo sono pure compresi i costi per la fornitura e posa di pilette di scarico, set scarico acqua ed ogni altra opera idonea per dare il servizio funzionante	1	n			
	E.25.10	Fornitura e posa di serramenti eseguiti con profilati estrusi in alluminio verniciato bianco RAL 9010 spessore 50 micron. Spessore profili 50-55 mm e taglio termico. Profili a giunto aperto completi di : - o vetro camera 4-12-4 - o controlaio metallico - o guarnizione in EPDM o neoprene - o accessori: maniglia tipo cremonese a cariglione e cerniere - o doghe ad interruzione del ponte termico TT , in profili estrusi in lega primaria di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6 , dello spessore di 18/10 di mm e spessore minimo totale di 29					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò							
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	
		mm; prestazioni : permeabilità all'aria classe 2 (UNI EN 12207) ; tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza a carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di drenaggio ed aereazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sede dei vetri verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni. o Accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche , costituiti da cerniere di adeguata dimensione e comunque idonee a sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche , forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
22	11E.25.10.b	Serramenti finestre e porte finestre in alluminio a due battenti a taglio termico serramento base 120 x 150	15,30	m ²			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò							
Recupero "Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	
23	11E.25.10.d	Serramenti finestre e porte finestre in alluminio a due battenti a taglio termico serramento base 120 x 220	18,90	m ²			
	E.25.24	Fornitura e posa di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per tav. fino a 11 cm, 2 cerniere in alluminio, serratura con chiave normale, maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, battente tamburato rivestito sulle facce con pannelli di fibra di legno e laminato plastico 12/10 spessore complessivo 45/50 mm copri battuta e zoccolo in alluminio					
24	11E.25.24.a	Porte interne in alluminio tamburate un'anta luce 80 x 210	4	n			
25	11E.25.24.b	Porte interne in alluminio tamburate due ante luce 120 x 210	2	n			
	E.20.12	Fornitura e posa di tavolato di copertura eseguito in pannelli multistrato comuni e chiodati ogni 15 cm alla struttura inferiore in corrispondenza di ogni cantiere. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà lasciato uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte					
26	11E.20.12.a	Fornitura e posa di pannello con spessore 10 mm	554	m ²			
	E.16.01	Fornitura e posa di barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata in poliestere con giunti sovrapposti di 10 cm ed uniti a freddo, di spessore 3					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	

27	11E.16.01.00	mm, compreso mano di primer Impermeabilizzazione con barriera al vapore di 3mm	560	m ²			
	E.21.01	Manto di copertura con tegole piane (marsigliesi) normali in laterizio in ragione di n. 15 per mq, misurate in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, compresi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su tre					
28	11E.21.01.00	Manto di copertura in tegole piane	554	m ²			
	E.29.04	Fornitura e posa di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato, dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o altri mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili					
29	11E.29.04.01	Fornitura e posa di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato sviluppo 33 cm	79	m			
	E.29.08	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm r con sezione					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò							
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "							
N. prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
					In cifre	In lettere	

		circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le curve tipo standard, i bracciali di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni 2 metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o latrati mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili					
30	11E.29.08.02	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato diametro 100mm	75	m			
31	08	Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di alluminio preverniciato spessore 7/10 mm e sviluppo 66 cm . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i sormonti , il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi , ceste o latrati mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili	21	m ²			
	E.28.01	Fornitura e posa di idropittura murale lavabile per interno . Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per eventuali ponteggi fino ad					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò									
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "									
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale		
					In cifre	In lettere			
		una altezza massima di 4 m dal piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi ed impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici trattate mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere residui asportabili facilmente. E' da ritenere inoltre compreso l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggia tura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o rullo.							
32	11E.28.01.a	Fornitura e posa in opera di idropitture per edifici di civile abitazione per interni	300	m ²					
					Parziale LAVORI A MISURA		euro		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

Comune di Caltò								
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "								
N.		ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità Misura	Prezzo unitario		Importo totale
Prog.						In cifre	In lettere	

LAVORI A CORPO						
33	11E.01.01.00	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso e delle baracche per il ricovero dei materiali. Compreso l'onere per il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per tutta la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche amministrative.	1	corpo		
34	09	Controllo dell'impianto elettrico esistente per verificare la corrispondenza con la normativa vigente .Sostituzione di corpi illuminanti non funzionanti , verifica impianto di messa . Ogni altro onere necessario per il rilascio della certificazione di conformità rilasciata da tecnico abilitato	1	corpo		
35	10	Allacciamento alla fognatura pubblica dei servizi igienici mediante la fornitura e posa di vasca biologica (diam. 120 cm) tubazioni e n. 3 pozzetti di ispezione 40 x 40 cm . Verifica dell'allacciamento dell'impianto idrico in modo da dare i servizi igienici perfettamente funzionanti	1	n		
					Parziale LAVORI A MISURA	euro

Comune di Calto						
Recupero " Ex teatro Verdi" per ricavo spazi socioculturali "						
N. Prog.	ART.	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Q.tà	Unità		Importo totale
				Misura	Prezzo unitario In cifre In lettere	

Totale generale per lavori (al netto degli oneri) Euro

_____ (Diconsi euro in lettere)

Pari a ribasso del _____% (in lettere) _____

Data

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(TIMBRO E FIRMA)