



Regione Veneto

# COMUNE DI CALTO

Piazza iv Novembre, 165 - 45030 Calto (RO)

Oggetto

**EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO VIA VITTORIO EMANUELE, VIA F. CAVALLOTTI, VIA MOIETTE, VIA OLIMPIA, VIA G. MAZZINI, PIAZZA IV NOVEMBRE, VIA ROMA, VIA FIORAVANTI BOSI E VIA GIOVANNI PAOLO II**



Società Progettista:

**STUDIO TECNICO ING. MASSIMO BORDIN**

Progettista:  
Ing. Massimo Bordin



Progettista opere elettriche:

Progettista collaboratore opere elettriche:

Documento:

**06**

Titolo dell'elaborato:

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  
Elenco prezzi unitari**

REV.	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	26/08/2019	Progetto Definitivo-Esecutivo efficientamento			

<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>u.m.</b>	<b>Prezzo Unitario</b>
01	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante marca AEC modello I-TRON o similare, temperatura 3000°K, dimmerazione automatica DAC. Compreso lievo corpi illuminanti, e trasporto a discarica autorizzata. Potenza apparecchio assorbita:		
01.a	37,0w - ottica STU-S	cad	300,00
01.b	37,0w - ottica STU-W	cad	320,00
02	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per arredo urbano marca AEC modello ECOREYS TP o similare, temperatura luce 3000°K dimmerazione automatica DAC. Compreso lievo corpi illuminanti, e trasporto a discarica		
02.a	30,5w - ottica S05	cad	340,00
03	Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno a Led marca DISANO Mod. Rodio o similare, temperatura colore 3.000 °K. Compreso lievo corpi illuminanti, e trasporto a discarica autorizzata.		
03.a	20,0w	cad	80,00
03.b	111,0w	cad	230,00
04	Fornitura e posa in opera di Kit relamping da installare su corpo illuminante esistente (Armonia AEC), temperatura colore 3.000 °K. Compreso lievo e trasporto a discarica autorizzata.		
04.a	Kit relamping da 58,0 w	cad	265,00
05	Fornitura e posa in opera di lampada a Led da installare su plafoniera esistente. Compreso smaltimento presso pubblica discarica.	cad	20,00